



## Praktikum Thermische Messtechnik

### Teil 2: Durchflussmessung

Lena Völlinger & Marvin Grosch

Praktikumstag: 07.09.2020 Erstabgabe: 05.10.2020

Betreuer: Markus Rusack & Christoph Schmelzer

Studiengang: Master  $re^2$ Semester: SoSe 2020

Matrikelnr.: 35597894, 35598242

# Inhaltsverzeichnis

A	bbildungsverzeichnis	1 uswertung h 1
1	Einleitung	1
	Versuchsauswertung           2.1 Versuch 1            2.2 Versuch 2            bbildungsverzeichnis	
	1 Messabweichung Sensoren	
	2 Darstellung der gemessenen Temperatur über der Zeit	3

### 1 Einleitung

Im folgenden Versuch soll die Funktion und Genauigkeit verschiedener Durchflussmesser an einer Messstrecke überprüft werden. Ein Wägeverfahren dient hierbei als Referenz. Weiterhin wird der Durchfluss anhand eines Laufzeitverfahrens experimentell bestimmt.

## 2 Versuchsauswertung

#### 2.1 Versuch 1

Im ersten Versuchsteil wurden sechs verschiedene Durchflüsse von  $60\,l/h$  bis  $660\,l/h$  mit Hilfe eines Taco-Setters eingestellt und die Messdaten der verbauten Sensoren verglichen. Als Referenz wurde das durchströmende Wasser am Auslass der Messstrecke in einem Eimer gesammelt, gewogen und die Messdauer notiert. Dieser Wert wird als wahrer Durchfluss angenommen. Abbildung 1 zeigt die Abweichung der unterschiedlichen Sensoren vom Wahren Durchfluss.




Abb. 1: Auftragung der Messabweichung verschiedener Sensoren bei definierten Volumenströmen vom wahren Wert.

Tabelle 1: Arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen der Durchflusssensoren.

wahrer Durchfluss	Vortex	US stat	MID
$[\dot{V}] = \mathrm{l/h}$	$[\dot{V}]=\mathrm{l/h}$	$[\dot{V}]=\mathrm{l/h}$	$[\dot{V}]=\mathrm{l/h}$
63,142 20	$43{,}7156 \pm 24{,}3188$	$63{,}1847 \pm 1{,}0577$	$69,0083 \pm 0,6710$
116,9762	$128,1026 \pm 0,9770$	$116,8114 \pm 1,0102$	$123,\!8232\pm0,\!8339$
241,8581	$244,0911 \pm 1,1393$	$239,6007 \pm 1,0094$	$250,4983 \pm 0,9285$
389,7605	$385,7592 \pm 2,5079$	$389,8219 \pm 19,5831$	$400,\!8603\pm2,\!2251$
488,8910	$481,\!8952\pm1,\!8571$	$482,9031 \pm 1,5359$	$501,6424 \pm 1,3441$
$606,\!4940$	$596,\!3836 \pm 2,\!8746$	$598,\!2423 \pm 2,\!7780$	$620{,}5848 \pm 3{,}3006$
wahrer Durchfluss	US mobil	RKZ	Stichprobengröße
$[\dot{V}]=\mathrm{l/h}$	$[\dot{V}]=\mathrm{l/h}$	$[\dot{V}]=\mathrm{l/h}$	[n] = Stück
63,142 20	$54,4603 \pm 1,4218$	$49,1009 \pm 18,1448$	514
116,9762	$111,1667 \pm 1,2612$	$95,0675 \pm 35,0284$	236
241,8581	$242,0576 \pm 0,8049$	$217,9288 \pm 67,7619$	122
389,7605	$383,0093 \pm 3,0340$	$427,8585 \pm 132,3540$	83
488,8910	$478,\!9012\pm1,\!9726$	$432,\!1874\pm136,\!1169$	64
606,4940	$595,8492 \pm 3,1063$	$459,7167 \pm 186,5268$	49

Die geringste Abweichung bietet das Stationäre Ultraschallgerät mit unter 2% Abweichung über den gesamten Messbereich hinweg. Auch das mobile Ultraschallgerät bietet ab 2401/h eine ähnliche Genauigkeit. Das MID bietet erst ab einem Durchfluss von 3001/h eine konstante Genauigkeit bei einer Abweichung von -3%. Der Vortexmesser ist mit einem minimalen Arbeitsbereich von 501/h angegeben, praktisch liefert er bei 601/h keinen brauchbaren Wert. Ab 2401/h liefert er plausible Werte. Am schlechtesten schneidet der Ringkolbenzähler ab, welcher mit hohen Abweichungen im zweistelligen Bereich (je nach Durchflussrate in beide Richtungen) lediglich für qualitative Messungen geeignet ist.

#### 2.2 Versuch 2

Abbildung 2 zeigt den gemessenen Temperaturverlauf der beiden Sensoren.




Abb. 2: Darstellung der gemessenen Temperatur über der Zeit

Zur Bestimmung des Durchflusses wird die Laufzeit (Zeitlicher Abstand der Flanken beider Verläufe) bestimmt. Dieser ist Abbildung 2 zu entnehmen und abzuschätzen.

Für die Auswertung wird die steigende Flanke genutzt, da diese schärfer aufgelöst ist. Die gemessene Strecke zwischen den beiden Sensoren beträgt 9,48 m, der Querschnitt der Leitung ist mit 0,02 m angegeben. Das Volumen der Messstrecke berechnet sich nach Gleichung 1 zu:

$$V_{\text{Rohr}} = \pi \cdot r^2 \cdot l = \pi \cdot (0.01 \,\text{m})^2 \cdot 9.48 \,\text{m} = 2.978 \,\text{l}$$
 (1)

Der Durchfluss entspricht dem Quotienten aus Rohrvolumen und Laufzeit und ist in Gleichung 2 berechnet.

$$\dot{V} = \frac{V_{Rohr}}{t_{LZ}} \cdot 3600 \,\text{s/h} = \frac{2,978 \,\text{l}}{70 \,\text{s}} \cdot 3600 \,\text{s/h} = 153,21/\text{h} \tag{2}$$

Der MID hat während der Flankenmessung einen Durchfluss von  $(234,4\pm4,8)$ l/h angezeigt, was 53 % über dem experimentell bestimmten Wert liegt. Da es sich bei der Flankenmessung um ein thermisches Messverfahren handelt, ist dieses mit einer gewissen Latenz verbunden. Die Differenz zwischen den gemessenen Flanken sollte ohne diese Einschränkung kürzer ausfallen, wodurch ein höherer Volumenstrom resultiert.